




[illegible]

4栋二层局部加固结构平面图(一) 1:100




4栋屋面局部加固结构平面图(二) 1:100



4栋屋面局部加固结构平面图(一) 1:100



阴影 部分板凿除, 板钢筋保留, 施工时应采取措施, 防止伤及未拆除部分构件。




4栋二层局部加固结构平面图(二) 1:100

构件编号	截面尺寸	材质	备注
GKL1	HN440X300X11X18	Q355B	国标热轧H型钢 GB/T11263-2017
GL2	HN400X200X8X13	Q355B	国标热轧H型钢 GB/T11263-2017
GL3	HN250X125X6X9	Q355B	国标热轧H型钢 GB/T11263-2017

说明：

1. 本设计对增设屋盖部分进行初步设计, 实施阶段应根据鉴定报告深化、调整设计内容。
2. 实施阶段应采取相关安全措施, 避免结构构件受损伤, 确保安全。
3. 钢梁截面见表, 均采用Q355B。金属屋面压型钢板厚度暂定1.0mm
檩条75×75×3@≤500, 铺设方向均为沿短跨方向铺设
4.  表示表示刚接,  表示铰接, 当钢梁搁置在混凝土梁时, 搁置位置左右各增贴2个100宽U型钢板箍。当钢梁搁置在框架柱时, 搁置范围贴钢板环箍。
5. 未尽事项参照有关规范执行。

(盖章生效)

		实 名		签 名	
项目负责人					
专业负责人					
设 计 人					
注册（执业）章					
预留章					
出图章					
审图章					
竣工章					
备注：					
温州设计集团有限公司					
		市政\建筑\园林甲级 电力丙级 岩土甲级		NO:A233003738 NO:A233003738 NO:B233003738	
项目名称： 温州市青少年活动中心三垟湿地分中心建设工程					
子项名称：					
建设单位： 温州生态园开发建设投资集团有限公司					
设计总负责人					
制 图					
校 对					
审 核					
审 定					
出图日期		2023.9.25			
图 名	4栋局部加固结构平面图				
工程号					
图 号		结初-01			
子项编号				版 次	
阶 段		初步		专 业	
				结 构	