

温州生态园三垟湿地保育区一期示范试验岛项目

工程建设项目概算书

档案号：

共 册 第 册

（编制单位盖章）

编制日期：



# 编制说明

- 1、项目概况：简述建设项目的建设地点、设计规模、建设性质（新建、扩建或改建）、工程类别、建设期（年限）、主要工程内容、主要工程数量、主要工艺设备及数量等。
- 2、资金来源：按照资金来源不同渠道分别说明，发生资产租赁的说明方式及租金。
- 3、编制依据。
- 4、编制范围。
- 5、引进设备材料有关费率取定及依据。  
国外运输费、国外运输保险费、海关税费、增值税、国内运杂费、其他税费。
- 6、主要技术经济指标：项目概算总投资（有引进的给出所需外汇额度）及主要分项投资、主要技术经济指标、主要单位投资指标等。
- 7、其他需要说明的内容。  
必要时工程内容，有关数量、数据可列表表示。

## 总(综合)概算表

项目名称: 温州生态园三垟湿地保育区一期示范  
试验岛项目

(单位: 万元)

第 1 页共 1 页

序号	工程名称或费用名称	概算费用					技术经济指标		占总投资 比例 (%)
		建筑工程费	安装工程费	设备购置费	其他费用	合计	建筑面积(m <sup>2</sup> )	单方造价(元/m <sup>2</sup> )	
1	工程费用	575.441716	2.212634			577.65435			80.88
1.1	绿化工程	575.441716	2.212634			577.65435			80.88
1.1.1	园林绿化工程	458.638687				458.638687			64.22
1.1.2	土方工程	30.332064				30.332064			4.25
1.1.3	拆除、景观工程	86.470965				86.470965			12.11
1.1.4	通用安装工程		2.212634			2.212634			0.31
1.2	设备购置费								
2	工程建设其他费用				91.1299	91.1299			12.76
2.1	工程总承包管理费					12			1.68
3	预备费用					33.439213			4.68
3.1	基本预备费					33.439213			4.68
3.2	涨价预备费								
4	固定资产投资方向调节税 (暂停征收)								
5	建设期贷款利息								
6	铺底流动资金								
7	项目概算总投资					714.223463			100

编制人:

审核人:

审定人:

编制日期:



## 其他费用计算表

工程名称：温州生态园三垟湿地保育区一期示范试验岛项目

单位：（元）

第 1 页 共 2 页

费用项目编号	费用项目名称	费用计算基数	数量/费率(%)	含税金额	计算方式	计算过程	依据
	工程建设其他费用			911299			
1	建设管理费			381790			
1.1	项目建设管理费			132861	费用计算器	$((501.1371-0)*2.3\%)*1*100\%$	1、财建[2016]504号《基本建设项目建设成本管理规定》 2、浙江省建设工程其他费用定额（2018）《建设管理费》
1.3	工程监理费			148929	费用计算器	$(13.2+(24.1-13.2)/(1000-500))*(501.1371-500)*1*1*100\%$	浙江省建设工程其他费用定额（2018）《建设管理费》
1.4	财务监理费			100000	手动输入	100000	
5	勘查设计费			492509			
5.2	勘查设计咨询费			492509	手动输入	492509	1、浙江省建设工程其他费用定额（2018）-《施工图设计费》 2、计价格[2002]10号《工程勘察设计收费管理规定》
6	环境影响评价费			37000			
6.1	环境影响评价费			37000	费用计算器	$3.7*1*1*100\%$	浙江省建设工程其他费用定额（

编制人：

审核人：









## 总(综合)概算调整表

项目名称：温州生态园三垟湿地  
保育区一期示范试验岛项目

(单位：万元)

第1页 共1页

序号	工程项目或费用名称	原批准概算					调整概算				
		建筑工程费	安装工程费	设备购置费	其他费用	合计	建筑工程费	安装工程费	设备购置费	其他费用	合计
1	工程费用	575.441716	2.212634			577.65435	575.441716	2.212634			577.65435
1.1	绿化工程	575.441716	2.212634			577.65435	575.441716	2.212634			577.65435
1.1.1	园林绿化工程	458.638687				458.638687	458.638687				458.638687
1.1.2	土方工程	30.332064				30.332064	30.332064				30.332064
1.1.3	拆除、景观工程	86.470965				86.470965	86.470965				86.470965
1.1.4	通用安装工程		2.212634			2.212634		2.212634			2.212634
1.2	设备购置费										
2	工程建设其他费用				91.1299	91.1299					12
2.1	工程总承包管理费					12					12
3	预备费用					33.439213					33.439213
3.1	基本预备费					33.439213					33.439213
3.2	涨价预备费										
4	固定资产投资方向调节税 (暂停征收)										
5	建设期贷款利息										
6	铺底流动资金										
7	项目概算总投资					714.223463					635.093563

编制人：

审核人：

审定人：

编制日期：

# 概算汇总表（含工程建设其他费细项）

建设项目：温州生态园三垟湿地保育区一期示范试验岛项目

第 1 页 共 4 页

序号	工程项目或费用名称	概算造价（元）					技术经济指标			总投资比例（%）
		建筑工程费	安装工程费	设备购置费	其他费用	合计	单位	数量	单位价值	
1	工程费用	5754417.16	22126.34			5776543.50				80.88
1.1	绿化工程	5754417.16	22126.34			5776543.50				80.88
1.1.1	园林绿化工程	4586386.87				4586386.87				64.22
1.1.2	土方工程	303320.64				303320.64				4.25
1.1.3	拆除、景观工程	864709.65				864709.65				12.11
1.1.4	通用安装工程		22126.34			22126.34				0.31
1.2	设备购置费									
2	工程建设其他费用				911299.00	911299.00				12.76
2.1	建设管理费				381790.00	381790.00	元			
2.1.1	项目建设管理费				132861.00	132861.00	元			
2.1.2	建设管理其他费						元			
2.1.3	工程监理费				148929.00	148929.00	元			
2.1.4	财务监理费				100000.00	100000.00	元			
2.2	建设用地费						元			
2.2.1	统一征地，净地出让						元			
2.2.2	统一征地，划拨供地						元			
2.2.2.1	征地补偿及安置相关费用						元			
2.2.2.1.1	土地补偿费、安置补助费						元			
2.2.2.1.2	青苗及地面附着物						元			
2.2.2.1.3	被征地农民基本生活保障资金						元			

# 概算汇总表（含工程建设其他费细项）

建设项目：温州生态园三垟湿地保育区一期示范试验岛项目

第 2 页 共 4 页

序号	工程项目或费用名称	概算造价（元）					技术经济指标			总投资比例（%）
		建筑工程费	安装工程费	设备购置费	其他费用	合计	单位	数量	单位价值	
2.2.2.2	各类规税费						元			
2.2.2.2.1	耕地占用税						元			
2.2.2.2.2	耕地开垦费						元			
2.2.2.2.3	新增建设用地有偿使用费						元			
2.2.2.2.4	补充耕地指标调剂资金（耕地占补平衡费）						元			
2.2.2.2.5	补充标准农田指标调剂资金						元			
2.2.2.2.6	城镇土地使用税						元			
2.2.2.2.7	土地复垦费						元			
2.2.2.2.8	外商投资企业场地使用费						元			
2.2.2.2.9	海域使用金						元			
2.2.2.2.10	无居民海岛使用金						元			
2.2.2.2.11	森林植被恢复费						元			
2.2.2.2.12	水土保持补偿费						元			
2.2.2.2.13	矿产资源有偿使用费用						元			
2.2.2.2.14	不动产登记费						元			
2.2.2.3	其他费用						元			
2.2.2.3.1	建设用地地质灾害危险性评估费						元			

# 概算汇总表（含工程建设其他费细项）

建设项目：温州生态园三垟湿地保育区一期示范试验岛项目

第 3 页 共 4 页

序号	工程项目或费用名称	概算造价（元）					技术经济指标			总投资比例（%）
		建筑工程费	安装工程费	设备购置费	其他费用	合计	单位	数量	单位价值	
2.2.2.3.2	建设用地勘测定界费						元			
2.3	可行性研究费						元			
2.3.1	可行性研究费						元			
2.4	研究试验费						元			
2.4.1	研究试验费						元			
2.5	勘查设计费				492509.00	492509.00	元			
2.5.2	勘查设计咨询费				492509.00	492509.00	元			
2.6	环境影响评价费				37000.00	37000.00	元			
2.6.1	环境影响评价费				37000.00	37000.00	元			
2.7	节能评估费						元			
2.7.1	民用类项目						元			
2.7.2	工业类项目						元			
2.8	场地准备及临时设施费						元			
2.8.1	场地准备及临时设施费						元			
2.9	引进技术和引进设备其他费						元			
2.9.1	引进技术和引进设备其他费						元			
2.10	工程保险费						元			
2.10.1	建筑施工人员人身意外伤害保险或安全生产责任险						元			
2.10.2	工程财产损失和第三者责任险						元			





# 概算汇总表（万元）

建设项目：温州生态园三垟湿地保育区一期示范试验岛项目

第 1 页 共 4 页

序号	工程项目或费用名称	概算造价（万元）					技术经济指标			总投资比例（%）
		建筑工程费	安装工程费	设备购置费	其他费用	合计	单位	数量	单位价值	
1	工程费用	575.44	2.21			577.65				80.88
1.1	绿化工程	575.44	2.21			577.65				80.88
1.1.1	园林绿化工程	458.64				458.64				64.22
1.1.2	土方工程	30.33				30.33				4.25
1.1.3	拆除、景观工程	86.47				86.47				12.11
1.1.4	通用安装工程		2.21			2.21				0.31
1.2	设备购置费									
2	工程建设其他费用				91.13	91.13				12.76
2.1	建设管理费				38.18	38.18	万元			
2.1.1	项目建设管理费				13.29	13.29	万元			
2.1.2	建设管理其他费						万元			
2.1.3	工程监理费				14.89	14.89	万元			
2.1.4	财务监理费				10.00	10.00	万元			
2.2	建设用地费						万元			
2.2.1	统一征地，净地出让						万元			
2.2.2	统一征地，划拨供地						万元			
2.2.2.1	征地补偿及安置相关费用						万元			
2.2.2.1.1	土地补偿费、安置补助费						万元			
2.2.2.1.2	青苗及地面附着物						万元			
2.2.2.1.3	被征地农民基本生活保障资金						万元			

# 概算汇总表（万元）

建设项目：温州生态园三垟湿地保育区一期示范试验岛项目

第 2 页 共 4 页

序号	工程项目或费用名称	概算造价（万元）					技术经济指标			总投资比例（%）
		建筑工程费	安装工程费	设备购置费	其他费用	合计	单位	数量	单位价值	
2.2.2.2	各类规税费						万元			
2.2.2.2.1	耕地占用税						万元			
2.2.2.2.2	耕地开垦费						万元			
2.2.2.2.3	新增建设用地有偿使用费						万元			
2.2.2.2.4	补充耕地指标调剂资金（耕地占补平衡费）						万元			
2.2.2.2.5	补充标准农田指标调剂资金						万元			
2.2.2.2.6	城镇土地使用税						万元			
2.2.2.2.7	土地复垦费						万元			
2.2.2.2.8	外商投资企业场地使用费						万元			
2.2.2.2.9	海域使用金						万元			
2.2.2.2.10	无居民海岛使用金						万元			
2.2.2.2.11	森林植被恢复费						万元			
2.2.2.2.12	水土保持补偿费						万元			
2.2.2.2.13	矿产资源有偿使用费用						万元			
2.2.2.2.14	不动产登记费						万元			
2.2.2.3	其他费用						万元			
2.2.2.3.1	建设用地地质灾害危险性评估费						万元			
2.2.2.3.2	建设用地勘测定界费						万元			
2.3	可行性研究费						万元			

# 概算汇总表（万元）

建设项目：温州生态园三垟湿地保育区一期示范试验岛项目

第 3 页 共 4 页

序号	工程项目或费用名称	概算造价（万元）					技术经济指标			总投资比例（%）
		建筑工程费	安装工程费	设备购置费	其他费用	合计	单位	数量	单位价值	
2.3.1	可行性研究费						万元			
2.4	研究试验费						万元			
2.4.1	研究试验费						万元			
2.5	勘查设计费				49.25	49.25	万元			
2.5.2	勘查设计咨询费				49.25	49.25	万元			
2.6	环境影响评价费				3.70	3.70	万元			
2.6.1	环境影响评价费				3.70	3.70	万元			
2.7	节能评估费						万元			
2.7.1	民用类项目						万元			
2.7.2	工业类项目						万元			
2.8	场地准备及临时设施费						万元			
2.8.1	场地准备及临时设施费						万元			
2.9	引进技术和引进设备其他费						万元			
2.9.1	引进技术和引进设备其他费						万元			
2.10	工程保险费						万元			
2.10.1	建筑施工人员人身意外伤害保险或安全生产责任险						万元			
2.10.2	工程财产损失和第三者责任险						万元			
2.11	联合试运转费						万元			
2.11.1	联合试运转费						万元			











## 建筑工程概算表

单位工程名称：绿化工程-园林绿化工程

第 1 页 共 4 页

序号	定额编号	工程项目或费用名称	单位	数量	单价(元)			合价(元)				
					合计	其中		合计	其中			
						人工费	材料费		机械费	人工费	材料费	机械费
		乔木							1469780.91	154715.48	1250307.88	20191.03
		新增乔木							1343950.21	74071.44	1233344.88	13931.06
1	1-110	栽植乔木(带土球)胸径(cm)14以内	10株	1.5	23453.44	1116	21820.11	184.36	35180.16	1674	32730.17	276.54
2	1-109	栽植乔木(带土球)胸径(cm)11以内	10株	6.3	18372.34	763.2	17247.67	132	115745.74	4808.16	108660.32	831.6
3	1-109	栽植乔木(带土球)胸径(cm)11以内	10株	0.3	9858.69	763.2	8734.02	132	2957.61	228.96	2620.2	39.6
4	1-110	栽植乔木(带土球)胸径(cm)14以内	10株	1.4	19663.62	1116	18030.29	184.36	27529.07	1562.4	25242.4	258.1
5	1-109	栽植乔木(带土球)胸径(cm)11以内	10株	7.5	15499.86	763.2	14375.19	132	116248.95	5724	107813.93	990
6	1-110	栽植乔木(带土球)胸径(cm)14以内	10株	10.9	18792.61	1116	17159.28	184.36	204839.45	12164.4	187036.15	2009.52
7	1-109	栽植乔木(带土球)胸径(cm)11以内	10株	23.4	14656.65	763.2	13531.98	132	342965.61	17858.88	316648.33	3088.8
8	1-111	栽植乔木(带土球)胸径(cm)17以内	10株	2.2	20723.01	1677.6	18021.59	467	45590.62	3690.72	39647.5	1027.4
9	1-111	栽植乔木(带土球)胸径(cm)17以内	10株	4.1	25535.8	1677.6	22834.38	467	104696.78	6878.16	93620.96	1914.7
10	1-110	栽植乔木(带土球)胸径(cm)14以内	10株	9.8	19413.44	1116	17780.11	184.36	190251.71	10936.8	174245.07	1806.73
11	1-111	栽植乔木(带土球)胸径(cm)17以内	10株	0.4	22755.98	1677.6	20054.56	467	9102.39	671.04	8021.82	186.8
12	1-110	栽植乔木(带土球)胸径(cm)14以内	10株	0.7	19682.15	1116	18048.82	184.36	13777.51	781.2	12634.18	129.05
13	1-109	栽植乔木(带土球)胸径(cm)11以内	10株	3.1	11878.69	763.2	10754.02	132	36823.94	2365.92	33337.46	409.2

编制人：

审核人：

审定人：

编制时间： 年 月 日

## 建筑工程概算表

单位工程名称：绿化工程-园林绿化工程

第 2 页 共 4 页

序号	定额编号	工程项目或费用名称	单位	数量	单价(元)			合价(元)				
					合计	其中		合计	其中			
						人工费	材料费		机械费	人工费	材料费	机械费
14	1-109	栽植乔木(带土球)胸径(cm)11以内	10株	0.7	13933.9	763.2	12809.23	132	9753.73	534.24	8966.46	92.4
15	1-108	栽植乔木(带土球)胸径(cm)9以内	10株	5.3	11201.28	475.2	10462.22	112.09	59366.78	2518.56	55449.76	594.08
16	1-110	栽植乔木(带土球)胸径(cm)14以内	10株	1.5	19413.44	1116	17780.11	184.36	29120.16	1674	26670.17	276.54
		乔木支撑							16516.08	2906.93	12884.6	
17	1-333	树木支撑 树棍支撑三脚桩	10株	79.1	208.8	36.75	162.89		16516.08	2906.93	12884.6	
		养护(暂定两年)							109314.62	77737.11	4078.4	6259.97
18	1-251 换	绿地养护 常绿乔木胸径(cm)20以内 养护期为两年的养护费用	10株	79.1	1381.98	982.77	51.56	79.14	109314.62	77737.11	4078.4	6259.97
		移栽+保留植物							107790.69	53362.43	5609.56	27387.31
		就近移植(122棵)							88383.17	40924.29	2993.27	26421.8
19	1-44	起挖乔木(带土球)胸径(cm)17以内	10株	12.2	2924.49	1676.85	224	467	35678.78	20457.57	2732.8	5697.4
20	1-111	栽植乔木(带土球)胸径(cm)17以内	10株	12.2	2722.77	1677.6	21.35	467	33217.79	20466.72	260.47	5697.4
21	9907140021	载货汽车	台班	20	974.33			751.35	19486.6			15027
		乔木支撑							2547.36	448.35	1987.26	
22	1-333	树木支撑 树棍支撑三脚桩	10株	12.2	208.8	36.75	162.89		2547.36	448.35	1987.26	
		养护(暂定两年)							16860.16	11989.79	629.03	965.51
23	1-251 换	绿地养护 常绿乔木胸径(cm)20以内 养护期为两年的养护费用	10株	12.2	1381.98	982.77	51.56	79.14	16860.16	11989.79	629.03	965.51

编制人：

审核人：

审定人：

编制时间： 年 月 日

## 建筑工程概算表

单位工程名称：绿化工程-园林绿化工程

第 3 页 共 4 页

序号	定额编号	工程项目或费用名称	单位	数量	单价(元)			合价(元)			
					合计	其中		合计	其中		
						人工费	材料费		机械费	人工费	材料费
		灌木地被						1749491.38	640128.69	831478.38	91224.43
		新栽灌木地被						954823.59	288769.74	594077.92	
24	1-167	灌木片植(苗高50~100cm以内)种植密度(株/m <sup>2</sup> )25以内	10m <sup>2</sup>	139.3	1612.06	167.7	1402.56	224559.96	23360.61	195376.61	
25	1-204	栽植挺水植物水深高度(cm)80以上	100株	647.408	751.88	319.2	353.12	486773.13	206652.63	228612.71	
26	1-217	栽植草皮籽播	100m <sup>2</sup>	165	1475.7	356.1	1030.84	243490.5	58756.5	170088.6	
		平整场地、土方造型						445317.08	151808.1	199747.5	43118.83
27	1-31	绿地细平整	10m <sup>2</sup>	2663.3	56.97	45.6		151728.2	121446.48		
28	1-32	绿地起坡造型机械造型	10m <sup>2</sup>	1331.65	70.47	22.8	32.38	93841.38	30361.62		43118.83
29	临	绿地起坡造型-人工造型	10m <sup>2</sup>	1331.65	150		150	199747.5		199747.5	
		养护(暂定两年)						349350.71	199550.85	37652.96	48105.6
30	1-288 换	绿地养护 片植灌木 养护期为两年的养护费用	10m <sup>2</sup>	543.93	187.28	75.23	36.25 43.97	101867.21	40919.85	19717.46	23916.6
31	1-317 换	绿地养护 暖地型草坪 播种 养护期为两年的 养护费用	10m <sup>2</sup>	1650	149.99	96.14	10.87 14.66	247483.5	158631	17935.5	24189
		原地被清除						401742.22	142006.8	183600	31428.66
		地被清除						401742.22	142006.8	183600	31428.66
32	1-93	起挖地被	10m <sup>2</sup>	2000	37.85	30.3		75700	60600		
33	1-2	机械挖综合土方 装车	1000m <sup>3</sup>	6	6310.37	1867.8	3068.11	37862.22	11206.8		18408.66
34	1-5	土壤改良-人工	10m <sup>3</sup>	300	587.08	225	306	176124	67500	91800	

编制人：

审核人：

审定人：

编制时间： 年 月 日



## 设备及安装工程概算表

单位工程名称：绿化工程-园林绿化工程

第 1 页 共 4 页

序号	定额编号	工程项目或费用名称	单位	数量	单价(元)					合价(元)				
					设备和主材费	定额单价(元)			设备和主材费	定额合价(元)				
						合计	其中	其中		合计	其中	其中		
人工费	材料费	机械费	人工费	材料费	机械费									
		乔木								1232198.15	1469780.91	154715.48	1250307.88	20191.03
		新增乔木								1232198.15	1343950.21	74071.44	1233344.88	13931.06
1	1-110	栽植乔木(带土球)胸径(cm)14以内	10株	1.5	21803.03	23453.44	1116	21820.11	184.36	32704.55	35180.16	1674	32730.17	276.54
2	1-109	栽植乔木(带土球)胸径(cm)11以内	10株	6.3	17234.86	18372.34	763.2	17247.67	132	108579.62	115745.74	4808.16	108660.32	831.6
3	1-109	栽植乔木(带土球)胸径(cm)11以内	10株	0.3	8721.21	9858.69	763.2	8734.02	132	2616.36	2957.61	228.96	2620.2	39.6
4	1-110	栽植乔木(带土球)胸径(cm)14以内	10株	1.4	18013.21	19663.62	1116	18030.29	184.36	25218.49	27529.07	1562.4	25242.4	258.1
5	1-109	栽植乔木(带土球)胸径(cm)11以内	10株	7.5	14362.38	15499.86	763.2	14375.19	132	107717.85	116248.95	5724	107813.93	990
6	1-110	栽植乔木(带土球)胸径(cm)14以内	10株	10.9	17142.2	18792.61	1116	17159.28	184.36	186849.98	204839.45	12164.4	187036.15	2009.52
7	1-109	栽植乔木(带土球)胸径(cm)11以内	10株	23.4	13519.17	14656.65	763.2	13531.98	132	316348.58	342965.61	17858.88	316648.33	3088.8
8	1-111	栽植乔木(带土球)胸径(cm)17以内	10株	2.2	18000.24	20723.01	1677.6	18021.59	467	39600.53	45590.62	3690.72	39647.5	1027.4
9	1-111	栽植乔木(带土球)胸径(cm)17以内	10株	4.1	22813.03	25535.8	1677.6	22834.38	467	93533.42	104696.78	6878.16	93620.96	1914.7
10	1-110	栽植乔木(带土球)胸径(cm)14以内	10株	9.8	17763.03	19413.44	1116	17780.11	184.36	174077.69	190251.71	10936.8	174245.07	1806.73
11	1-111	栽植乔木(带土球)胸径(cm)17以内	10株	0.4	20033.21	22755.98	1677.6	20054.56	467	8013.28	9102.39	671.04	8021.82	186.8

注：定额单价为按定额消耗量及项目编制期取定的基准价计算的单价值。

编制人：

审定人：

编制时间： 年 月 日

## 设备及安装工程概算表

单位工程名称：绿化工程-园林绿化工程

序号	定额编号	工程项目或费用名称	单位	数量	单价(元)					合价(元)				
					设备和主材费	定额单价(元)			设备和主材费	定额合价(元)				
						合计	其中			合计	其中			
							人工费	材料费			机械费	人工费	材料费	机械费
12	1-110	栽植乔木(带土球)胸径(cm)14以内	10株	0.7	18031.74	19682.15	1116	18048.82	184.36	12622.22	13777.51	781.2	12634.18	129.05
13	1-109	栽植乔木(带土球)胸径(cm)11以内	10株	3.1	10741.21	11878.69	763.2	10754.02	132	33297.75	36823.94	2365.92	33337.46	409.2
14	1-109	栽植乔木(带土球)胸径(cm)11以内	10株	0.7	12796.42	13933.9	763.2	12809.23	132	8957.49	9753.73	534.24	8966.46	92.4
15	1-108	栽植乔木(带土球)胸径(cm)9以内	10株	5.3	10455.81	11201.28	475.2	10462.22	112.09	55415.79	59366.78	2518.56	55449.76	594.08
16	1-110	栽植乔木(带土球)胸径(cm)14以内	10株	1.5	17763.03	19413.44	1116	17780.11	184.36	26644.55	29120.16	1674	26670.17	276.54
		乔木支撑									16516.08	2906.93	12884.6	
17	1-333	树木支撑 树棍支撑 三角桩	10株	79.1		208.8	36.75	162.89			16516.08	2906.93	12884.6	
		养护(暂定两年)									109314.62	77737.11	4078.4	6259.97
18	1-251 换	绿地养护 常绿乔木胸径(cm)20以内 养护期为两年的养护费用	10株	79.1		1381.98	982.77	51.56	79.14		109314.62	77737.11	4078.4	6259.97
		移栽+保留植物									107790.69	53362.43	5609.56	27387.31
		就近移植(122棵)									88383.17	40924.29	2993.27	26421.8
19	1-44	起挖乔木(带土球)胸径(cm)17以内	10株	12.2		2924.49	1676.85	224	467		35678.78	20457.57	2732.8	5697.4
20	1-111	栽植乔木(带土球)胸径(cm)17以内	10株	12.2		2722.77	1677.6	21.35	467		33217.79	20466.72	260.47	5697.4
21	9907140021	载货汽车	台班	20		974.33			751.35		19486.6			15027

注：定额单价为按定额消耗量及项目编制期取定的基准价计算的单价值。

编制人：

审定人：

编制时间： 年 月 日

## 设备及安装工程概算表

单位工程名称：绿化工程-园林绿化工程

序号	定额编号	工程项目或费用名称	单位	数量	单价(元)					合价(元)				
					设备和主材费	定额单价(元)			设备和主材费	定额合价(元)				
						合计	其中			合计	其中			
							人工费	材料费			机械费	人工费	材料费	机械费
		乔木支撑								2547.36	448.35	1987.26		
22	1-333	树木支撑 树棍支撑 三脚桩	10株	12.2		208.8	36.75	162.89		2547.36	448.35	1987.26		
		养护(暂定两年)								16860.16	11989.79	629.03	965.51	
23	1-251 换	绿地养护 常绿乔木 胸径(cm)20以内 养 护期为两年的养护费 用	10株	12.2		1381.98	982.77	51.56	79.14	16860.16	11989.79	629.03	965.51	
		灌木地被							448382.71	1749491.38	640128.69	831478.38	91224.43	
		新栽灌木地被							448382.71	954823.59	288769.74	594077.92		
24	1-167	灌木片植(苗高50~10 0cm以内)种植密度( 株/m <sup>2</sup> )25以内	10m <sup>2</sup>	139.3	1400	1612.06	167.7	1402.56	195020	224559.96	23360.61	195376.61		
25	1-204	栽植挺水植物水深高 度(cm)80以上	100株	647.408	353.12	751.88	319.2	353.12	228612.71	486773.13	206652.63	228612.71		
26	1-217	栽植草皮籽播	100m <sup>2</sup>	165	150	1475.7	356.1	1030.84	24750	243490.5	58756.5	170088.6		
		平整场地、土方造型								445317.08	151808.1	199747.5	43118.83	
27	1-31	绿地细平整	10m <sup>2</sup>	2663.3		56.97	45.6			151728.2	121446.48			
28	1-32	绿地起坡造型机械造 型	10m <sup>2</sup>	1331.65		70.47	22.8	32.38		93841.38	30361.62		43118.83	
29	临	绿地起坡造型-人工 造型	10m <sup>2</sup>	1331.65		150		150		199747.5		199747.5		

注：定额单价为按定额消耗量及项目编制期取定的基准价计算的单价值。

编制人：

审定人：

编制时间： 年 月 日





# 全费指标分析表

工程名称：绿化工程-园林绿化工程

第 1 页 共 3 页

序号	定额编号	子目名称	单位	数量	指标分析	
					全费合价	单位指标
		整个项目				
		乔木				
		新增乔木				
1	1-110	栽植乔木(带土球)胸径(cm)14以内	10株	1.5		
2	1-109	栽植乔木(带土球)胸径(cm)11以内	10株	6.3		
3	1-109	栽植乔木(带土球)胸径(cm)11以内	10株	0.3		
4	1-110	栽植乔木(带土球)胸径(cm)14以内	10株	1.4		
5	1-109	栽植乔木(带土球)胸径(cm)11以内	10株	7.5		
6	1-110	栽植乔木(带土球)胸径(cm)14以内	10株	10.9		
7	1-109	栽植乔木(带土球)胸径(cm)11以内	10株	23.4		
8	1-111	栽植乔木(带土球)胸径(cm)17以内	10株	2.2		
9	1-111	栽植乔木(带土球)胸径(cm)17以内	10株	4.1		
10	1-110	栽植乔木(带土球)胸径(cm)14以内	10株	9.8		
11	1-111	栽植乔木(带土球)胸径(cm)17以内	10株	0.4		
12	1-110	栽植乔木(带土球)胸径(cm)14以内	10株	0.7		
13	1-109	栽植乔木(带土球)胸径(cm)11以内	10株	3.1		
14	1-109	栽植乔木(带土球)胸径(cm)11以内	10株	0.7		
15	1-108	栽植乔木(带土球)胸径(cm)9以内	10株	5.3		
16	1-110	栽植乔木(带土球)胸径(cm)14以内	10株	1.5		
		乔木支撑				
17	1-333	树木支撑 树棍支撑三角桩	10株	79.1		
		养护(暂定两年)				

# 全费指标分析表

工程名称：绿化工程-园林绿化工程

第 2 页 共 3 页

序号	定额编号	子目名称	单位	数量	指标分析	
					全费合价	单位指标
18	1-251	绿地养护 常绿乔木胸径(cm)20以内 养护期为两年的养护费用	10株	79.1		
		移栽+保留植物				
		就近移植 (122棵)				
19	1-44	起挖乔木(带土球)胸径(cm)17以内	10株	12.2		
20	1-111	栽植乔木(带土球)胸径(cm)17以内	10株	12.2		
21	9907140021	载货汽车	台班	20		
		乔木支撑				
22	1-333	树木支撑 树棍支撑三脚桩	10株	12.2		
		养护(暂定两年)				
23	1-251	绿地养护 常绿乔木胸径(cm)20以内 养护期为两年的养护费用	10株	12.2		
		灌木地被				
		新栽灌木地被				
24	1-167	灌木片植(苗高50~100cm以内)种植密度(株/m2)25以内	10m2	139.3		
25	1-204	栽植挺水植物水深高度(cm)80以上	100株	647.408		
26	1-217	栽植草皮籽播	100m2	165		
		平整场地、土方造型				
27	1-31	绿地细平整	10m2	2663.3		
28	1-32	绿地起坡造型机械造型	10m2	1331.65		
29	临	绿地起坡造型-人工造型	10m2	1331.65		
		养护(暂定两年)				
30	1-288	绿地养护 片植灌木 养护期为两年的养护费用	10m2	543.93		
31	1-317	绿地养护 暖地型草坪播种 养护期为两年的养护费用	10m2	1650		
		原地被清除				
		地被清除				
32	1-93	起挖地被	10m2	2000		
33	1-2	机械挖综合土方 装车	1000m3	6		















## 建筑工程概算表

单位工程名称：绿化工程-拆除、景观工程

第 1 页 共 2 页

序号	定额编号	工程项目或费用名称	单位	数量	单价(元)			合价(元)			
					合计	其中		合计	其中		
						人工费	材料费		机械费	人工费	材料费
		场地清理						84042.32	22147.26		43486.87
1	1-2	机械挖综合土方 装车	1000m3	10.3116	6310.37	1867.8	3068.11	65070.01	19260.01		31637.12
2	1-13	机械平整场地	1000m2	34.372	551.97	84	344.75	18972.31	2887.25		11849.75
		碎石小径						14912.12	2615.02	11325.87	246.2
3	1-2	机械挖综合土方 装车	1000m3	0.020861	6310.37	1867.8	3068.11	131.64	38.96		64
4	1-7 换	自卸汽车运土 运距 1km以内 实际运距(km):3	1000m3	0.020861	11329.47		8733.85	236.34			182.2
5	1-31	绿地细平整	10m2	13.907	56.97	45.6		792.28	634.16		
6	2-1	园路基层 整理路床人工打夯	10m2	13.907	50.8	40.66		706.48	565.46		
7	2-5	园路基层 垫层碎石 换为【砾石】	10m3	2.08605	6253.63	659.83	5429.34	13045.38	1376.44	11325.87	
		科研及护管小路						153374.34	65324.17	67874.84	2762.33
8	4-9	素混凝土基础	m3	86.037	1627.67	687.44	731.18	140039.84	59145.28	62908.53	2499.37
9	17-1	混凝土垫层模板	100m2	2.8679	4649.57	2154.5	1731.69	13334.5	6178.89	4966.31	262.96
		自然抛石						42471.6	6094.4	34858.2	
10	1-39	陆上抛石	10m3	10	4247.16	609.44	3485.82	42471.6	6094.4	34858.2	
		抛石岸边						46319.44	789.51	45228.73	80.37
11	1-40	船上抛石	10m3	1.5	4212.96	526.34	3485.82	6319.44	789.51	5228.73	80.37
12	临	船舶费用	次	1	40000		40000	40000		40000	
		木平台拆除						2125.68	1144.43	696	
13	房修1-47	楼地面拆除 龙骨及饰面拆除 带龙骨木地板	100m2	0.87	1643.31	1315.44		1429.68	1144.43		
14	临1	垃圾外运	m3	6.96	100		100	696		696	

编制人：

审核人：

审定人：

编制时间： 年 月 日



## 设备及安装工程概算表

单位工程名称：绿化工程-拆除、景观工程

第 1 页 共 3 页

序号	定额编号	工程项目或费用名称	单位	数量	单价(元)				合价(元)				
					设备和主材费	定额单价(元)			设备和主材费	定额合价(元)			
						合计	其中	其中		合计	其中	其中	
人工费	材料费	机械费	人工费	材料费	机械费								
		场地清理								84042.32	22147.26		43486.87
1	1-2	机械挖综合土方装车	1000m3	10.3116	6310.37	1867.8		3068.11		65070.01	19260.01		31637.12
2	1-13	机械平整场地	1000m2	34.372	551.97	84		344.75		18972.31	2887.25		11849.75
		碎石小径								14912.12	2615.02	11325.87	246.2
3	1-2	机械挖综合土方装车	1000m3	0.020861	6310.37	1867.8		3068.11		131.64	38.96		64
4	1-7 换	自卸汽车运土 运距1km以内 实际运距(km):3	1000m3	0.020861	11329.47			8733.85		236.34			182.2
5	1-31	绿地细平整	10m2	13.907	56.97	45.6				792.28	634.16		
6	2-1	园路基层 整理路床人工打夯	10m2	13.907	50.8	40.66				706.48	565.46		
7	2-5	园路基层 垫层碎石换为【砾石】	10m3	2.08605	6253.63	659.83	5429.34			13045.38	1376.44	11325.87	
		科研及护管小路								153374.34	65324.17	67874.84	2762.33
8	4-9	素混凝土基础	m3	86.037	1627.67	687.44	731.18	29.05		140039.84	59145.28	62908.53	2499.37
9	17-1	混凝土垫层模板	100m2	2.8679	4649.57	2154.5	1731.69	91.69		13334.5	6178.89	4966.31	262.96
		自然抛石								42471.6	6094.4	34858.2	
10	1-39	陆上抛石	10m3	10	4247.16	609.44	3485.82			42471.6	6094.4	34858.2	
		抛石岸边								46319.44	789.51	45228.73	80.37
11	1-40	船上抛石	10m3	1.5	4212.96	526.34	3485.82	53.58		6319.44	789.51	5228.73	80.37
12	临	船舶费用	次	1	40000		40000			40000		40000	

注：定额单价为按定额消耗量及项目编制期取定的基准价计算的单价值。

编制人：

审定人：

编制时间： 年 月 日

## 设备及安装工程概算表

单位工程名称：绿化工程-拆除、景观工程

第 2 页 共 3 页

序号	定额编号	工程项目或费用名称	单位	数量	单价(元)				合价(元)				
					设备和主材费	定额单价(元)			设备和主材费	定额合价(元)			
						合计	其中			合计	其中		
人工费	材料费	机械费	人工费	材料费	机械费								
		木平台拆除								2125.68	1144.43	696	
13	房修1-47	楼地面拆除 龙骨及饰面拆除 带龙骨木地板	100m <sup>2</sup>	0.87	1643.31	1315.44				1429.68	1144.43		
14	临1	垃圾外运	m <sup>3</sup>	6.96	100		100			696		696	
		细石滩涂								174904.8	2105.83	168502.2 <sub>4</sub>	2908.15
15	2-59 换	块石底层 人机配合厚25cm	100m <sup>2</sup>	10.755	16262.65	195.8	15667.34	270.4		174904.8	2105.83	168502.2 <sub>4</sub>	2908.15
		木质平台								38640.61	3580.48	33976.66	101.19
16	园12-451	平口木地板铺在大木楞上 换为【菠萝格地板】	10m <sup>2</sup>	8.22	3449.98	145.86	3259.27	0.94		28358.84	1198.97	26791.2	7.73
17	园2-72	园桥 木栈道龙骨	10m <sup>3</sup>	0.411	25016.46	5794.42	17482.87	227.4		10281.77	2381.51	7185.46	93.46
		杂草阻生织物								12690.46	1283.64	11086.76	
18	1-31	绿地细平整	10m <sup>2</sup>	21.02	56.97	45.6				1197.51	958.51		
19	1-36	种植土滤水层排水阻隔板 换为【杂草阻生织物】	10m <sup>2</sup>	14.45	795.36	22.5	767.25			11492.95	325.13	11086.76	
		生物篱网								127927.84	70350.93	33583.27	4979.79
20	3-25	钢骨架钢网塑假山钢网塑假山 换为【秋华柳】	10m <sup>2</sup>	33.15	3859.06	2122.2	1013.07	150.22		127927.84	70350.93	33583.27	4979.79

注：定额单价为按定额消耗量及项目编制期取定的基准价计算的单价值。

编制人：

审定人：

编制时间： 年 月 日

表10.1.1-10

## 设备及安装工程概算表

单位工程名称：绿化工程-拆除、景观工程

第 3 页 共 3 页

合 计		697409.21	175435.67	407132.57	54564.9
-----	--	-----------	-----------	-----------	---------

注：定额单价为按定额消耗量及项目编制期取定的基准价计算的单价值。

编制人：

审定人：

编制时间： 年 月 日



# 全费指标分析表

工程名称：绿化工程-拆除、景观工程

第 1 页 共 2 页

序号	定额编号	子目名称	单位	数量	指标分析	
					全费合价	单位指标
		整个项目				
		场地清理				
1	1-2	机械挖综合土方 装车	1000m3	10.3116		
2	1-13	机械平整场地	1000m2	34.372		
		碎石小径				
3	1-2	机械挖综合土方 装车	1000m3	0.020861		
4	1-7	自卸汽车运土 运距 1km以内 实际运距(km):3	1000m3	0.020861		
5	1-31	绿地细平整	10m2	13.907		
6	2-1	园路基层 整理路床人工打夯	10m2	13.907		
7	2-5	园路基层 垫层碎石 换为【砾石】	10m3	2.08605		
		科研及护管小路				
8	4-9	素混凝土基础	m3	86.037		
9	17-1	混凝土垫层模板	100m2	2.8679		
		自然抛石				
10	1-39	陆上抛石	10m3	10		
		抛石岸边				
11	1-40	船上抛石	10m3	1.5		
12	临	船舶费用	次	1		
		木平台拆除				
13	1-47	楼地面拆除 龙骨及饰面拆除 带龙骨木地板	100m2	0.87		
14	临1	垃圾外运	m3	6.96		
		细石滩涂				
15	2-59	块石底层 人机配合 厚25cm	100m2	10.755		
		木质平台				
16	12-451	平口木地板铺在大木楞上 换为【菠萝格地板】	10m2	8.22		
17	2-72	园桥 木栈道龙骨	10m3	0.411		
		杂草阻生织物				
18	1-31	绿地细平整	10m2	21.02		
19	1-36	种植土滤水层排水阻隔板 换为【杂草阻生织物】	10m2	14.45		











